

门窗与外墙

13 文化石铺贴



AI构造示意 · 文化石墙裙与饰面排版

核验基层、粘贴、排版、接缝及清洁。

13.01 基层与粘贴



AI构造示意 · 文化石粘贴基层

- 01 清除基层垃圾、灰尘及影响粘贴的附着物。
- 02 按选定材料及做法粘贴，粘结充分。
- 03 铺贴符合排版设计，板块模数及对缝协调。

13.02 排版、接缝与效果



AI构造示意 · 文化石接缝与粘贴细节

- 01 饰材无明显缺陷，配色协调。
- 02 接缝整齐，弧线顺畅、直线顺直，转角及边口过渡协调。
- 03 整体平整，需排水部位坡向正确、不积水。
- 04 清除表面及周边施工残留，饰面、接缝清洁。

资料来源：施工验收资料，原件第 8 页。