门窗与外墙

12 外墙涂装



AI构造示意 · 外墙基层与饰面涂层

核验基层增强、腻子、分格及涂装层次。

12.01 基层与增强层



AI构造示意 · 外墙基层与增强网

基层及成面要求按选定涂料系统和项目做法确认。

01 涂料类别、型号及颜色符合材料约定和效果图。

02 先清理、修补裂缝、空鼓、松动及半脱落基层。

03 基层平整、干燥、清洁，满足施工条件。

04 线条接口、阴阳角等需增强处，按系统铺网格布、抗裂材料。

05 腻子、增强层按选定系统施工，前层干燥后再做后层。

06 腻子打磨至无明显刮痕、砂眼，并清除粉尘。

07 腻子垂直、平整。资料示例：垂直度、平整度偏差不大于2 mm。

12.02 分格与成品保护



AI构造示意 · 外墙分格与遮护

01 分格线均匀平直，与效果图、现场尺寸及合同分格形式一致。

02 分格宽度、排布符合项目立面设计，不套用统一示例尺寸。

03 保护门窗、栏杆、瓦、瓷砖、地面及邻近植物等易污染部位。

04 滴水线、挑檐迎水面及其他收口构造符合图纸。

12.03 底漆、主涂与罩面



AI构造示意 · 外墙涂层工序样板

01 配套底漆涂刷均匀，无漏刷或明显不均。

02 主涂施工方法、遍数与选定涂料匹配，颗粒或彩点分布符合要求。

03 主涂达到后续施工条件后再做配套罩面。

04 干燥后从正面、侧面观察：色泽均匀，无明显色差、流挂、透底或花影。

05 拆除并收集保护材料，容器、垃圾集中转运，保持成品清洁。

资料来源：施工验收资料，原件第 8 页；施工节点验收资料，原件第 19 页。