

庭院与整体效果

16 庭院与园林配套



AI构造示意 · 庭院铺装、绿化与排水衔接

核验定位、管线、铺装、绿化、设备及排水。

16.01 区域定位、管线与铺装



AI构造示意 · 铺装与线性排水沟衔接

- 01 功能区域放线定位符合园林设计图。
- 02 强电、弱电、排水及给水预留到位，方向、位置符合设计。
- 03 地面夯实、硬化及基础处理符合图纸。
- 04 院墙基础、立柱及地面铺装造型符合图纸和排版。
- 05 室外给排水控制与日常使用安排协调。

16.02 绿化、灯光与门禁



AI构造示意 · 庭院绿化与门禁灯光

- 01 草坪、灌木、乔木的品种、造型及树冠规格符合设计约定。
- 02 监控、门禁选型及安装方向符合图纸，完成调试和联网。
- 03 庭院大门牢固、开启顺畅。
- 04 灯光色温、亮度及控制方式符合设计和使用安排。

16.03 构筑物与排水



AI构造示意 · 庭院雨棚与排水

承载及排水能力须经专项核验，配图不作为证明。

- 01 凉亭、阳光棚等构筑物的结构及连接符合对应设计。
- 02 阳光棚等构筑物的天沟、落水与地面排水衔接顺畅。
- 03 室外排水系统及构筑物的风雨适应性按当地条件、专项设计复核。

资料来源：施工节点验收资料，原件第 22 页。