

开工准备

01 入场与开工交底



AI构造示意 · 现场图纸交底与定位放线

确认需求图纸、场地条件和建筑定位。

01.01 图纸与需求确认



AI构造示意 · 图纸与现场需求交底

- 01 使用需求与图纸一致，明确开间、进深、朝向及空间安排。
- 02 明确正负零、室内外地面标高及现场参照点。
- 03 开工交底明确施工范围、顺序及现场待确认事项。
- 04 明确入户水电方向、化粪池位置及室外排放点。

01.02 场地与四通一平



06 落实人员住宿、饮水及主要材料供应。

01.03 定位放线与地基核查



- AI构造示意 · 施工道路与临时水电
- 01 清理旧基础、建筑垃圾等障碍，落实场地平整条件。
 - 02 道路可通行所需工程车辆；受限时提前安排运输。
 - 03 供水位置和能力满足施工及养护需要。
 - 04 落实三相电及临时配电接入，电表箱、水源位置与施工布置协调。
 - 05 布置工地网络和摄像头，避免影响施工与通行。

- AI构造示意 · 定位控制线与轴线桩
- 放线依据已确认的控制点、控制线和图纸。
- 01 控制点、轴线桩可靠醒目，基础开挖线清楚。
 - 02 控制线与房屋边线、朝向、标高一致，外墙四角闭合。
 - 03 按项目安排探查、验槽，确认土质及基础施工条件。
 - 04 放线后复核定位尺寸，明确基础及防潮、防水做法。

资料来源：施工验收资料，原件第 1 页；施工节点验收资料，原件第 4 页。