

开工准备

02 文明施工与现场管理



AI构造示意 · 施工现场围护与通道布置

落实人员防护、临时用电和现场管理。

02.01 人员防护与警示



AI构造示意 · 人员防护与通道围护

01 作业人员戴安全帽、穿工作服，不穿拖鞋或赤裸作业。

02 警示牌、责任标识和作业提示醒目，损坏及时补齐。

03 危险区域设围护和警示，通行路线清楚。

02.02 临时用电



AI构造示意 · 临时配电与防护通道

临时用电由相应人员依项目方案管理。

01 临时配电箱带漏电保护，用电设备与保护装置对应。

02 不私拉乱接电源，不用花线、裸线取电。

03 配电设备、接线及用电保护符合项目临时用电方案。

02.03 材料堆放与环境



AI构造示意 · 材料分区与防潮覆盖

01 材料、工具分类分区摆放，物料标识清楚。

02 按材料特性防水、防潮，不占用作业及通行空间。

03 明确临时垃圾堆放点，建筑垃圾及时运至指定位置。

04 砖体湿润、混凝土及抹灰养护按对应工序纳入日常管理。

资料来源：施工节点验收资料，原件第 3 页。